

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA DROGI GMINNEJ w m. MAJDAN STARY		
1	Rozdział	Roboty przygotowawcze i ziemne		
1.1	Element	Roboty przygotowawcze i ziemne CPV45111200-0		
1.1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,099
1.1.2	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - wykop pod koryto drogi i miejsca postojowe (99x6+3x2,5+2x13,76+88x6+3x6,5+65x6)x0,3	m3	501,29
1.1.3	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·16-25·cm	szt	18
1.1.4	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm	szt	11
1.1.5	KNR 201/105/4	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm	szt	6
1.1.6	KNR 201/105/5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·46-55·cm	szt	42
1.1.7	KNR 201/110/2	Wywożenie karpiny, transport na odległość do 2·km,	mp	52
1.1.8	KNR 201/311/2	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III	m3	12
2	Rozdział	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I PODBUDOWA		
2.1	Element	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA KOD CPV45233120-6		
2.1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 99x6+3x2,5+2x13,76+88x6+3x6,5+65x6	m2	1 566,52
2.1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	1 566,52
2.1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	1 566,52
2.1.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=4	m2	1 566,52
2.1.5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S grysowych , asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	m2	1 566,52
2.1.6	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy Krotność=2	m2	1 566,52
3	Rozdział	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	Element	Roboty wykończeniowe CPV45233292-2		
3.1.1	KNR 201/506/7	Plantowanie poboczy i przyległego terenu	m2	260
3.1.2	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome farbą chlorokauczkową, wykonywanie ręcznie - linia krawędziowa, przerywana wąska P-7c oraz napis BUS 9,6+1,1	m2	10,7
3.1.3	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1