

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KSIĘŻPOL**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950369095**1.4.) Adres zamawiającego:****1.4.1.) Ulica:** ul. Biłgorajska 12**1.4.2.) Miejscowość:** Księżpol**1.4.3.) Kod pocztowy:** 23-415**1.4.4.) Województwo:** lubelskie**1.4.5.) Kraj:** Polska**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski**1.4.7.) Numer telefonu:** 846877419**1.4.8.) Numer faksu:** 846877432**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** cuw@ksiezpol.pl**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00304395**2.2.) Data ogłoszenia:** 2026-06-23**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA****3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00283306**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk i infrastruktury przy SP w Korchowie Pierwszym 1)Zakres inwestycji obejmuje:

a)Niwelację terenu oraz likwidację skarp kolidujących z projektowanymi obiektami wraz z budową murów oporowych.b)Przebudowę studzienek kanalizacji deszczowej kolidujących z projektowanymi obiektami. c)Budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 29m x 56m o nawierzchni ze sztucznej trawy. •Sztuczna trawa tkana o wysokości włókna min. 45 mm max. 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015). Wymagany jest produkt ekologiczny, który w 100% podlega pełnemu recyklingowi materiałowemu, czyli trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. Ze względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o wysokich parametrach użytkowych.- Wymagane parametry:□wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com);□mata elastyczna tzw. Shock Pad - rodzaj i grubość zgodna z raportem z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku;□Dtex – min. 20.000;□ilość pęczków: min. 25.000/m2□gęstość trawy: min. 550.000 włókien/m2,□waga włókna: min. 3700 g/m2□waga całkowita trawy:

min. 5000 g/m² siła wrywania pęczka/postarzane - min. 50 N; wytrzymałość łączenia klejonego (postarzane) – min. 80 N / 100mm; przepuszczalność wody dla systemu: min. 1700 mm/h, dla trawy: min. 2400 mm/h; skład włókna: polietylen (PE) 100%, rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), grubość włókna monofilowego min. 400 mikronów grubość włókna teksturowanego min. 145 mikronów podkład trawy: w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy. Ze względu na wysokie koszty późniejszej utylizacji oraz ekologię, NIE dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego (lateks). • Podbudowa: 5,0 cm - nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypowej 1 cm - elastyczna mata podkładowa gr. min. 10 mm 4 cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa 0-4 mm wg PN-EN 13242+A1:2010 8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5mm KR1-2 C/90/3 wg WT-4:2010 17 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63mm KR1-2 C/90/3 wg WT-4:2010 nasyp drogowy z kruszywa 0/2 f/6 PN-EN 13242+A1:2010d) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24m x 15,12m o nawierzchni poliuretanowej. • Podkład: Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa typu ET gr. min 35 mm. • Nawierzchnia: nawierzchnia poliuretanowa gr. 20 mm (wierzchnia warstwa EPDM gr. 10 mm + warstwa nośna z granulatu SBR gr. 10 mm) strefa bezpieczeństwa kolor zielony, pole gry kolor niebieski • Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkówki w kolorze ceglanym. • Podbudowa: 8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5mm KR1-2 C90/3 wg WT-4:2010 17 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63mm KR1-2 C90/3 wg WT-4:2010 nasyp drogowy z kruszywa 0/2 f/6 PN-EN 13242+A1:2010.e) Budowę bieżni dwutorowej dla dystansu 60m zakończonej skoczną do skoku w dal. f) Budowa sprawnościowego placu zabaw wraz z montażem urządzeń tj. zestaw trampolin, linarium, wspinaczkowe, ścieżka linowa, tablica informacyjna oraz nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych obsianych trawą; g) Montaż wyposażenia boiska do piłki nożnej tj. bramki – 2 szt., flagi narożne – 4 szt., i boiska wielofunkcyjnego tj. słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne (co najmniej siatkówka, badminton, tenis ziemny) (2 szt.) wraz z tulejami montażowymi, siatka do piłki siatkowej całosezonowa (1 szt.), stanowisko sędziego o konstrukcji aluminiowej (1szt.) określonego w dokumentacji projektowej. h) Montaż wyposażenia uzupełniającego tj. ławki, stojaki rowerowe, siedziska stadionowe, barierki, kosze na śmieci, wieszaki na odzież i inne opisane w dokumentacji projektowej. i) Wykonanie nawierzchni utwardzonych komunikacyjnych i pomocniczych. j) Wykonanie poszerzenia nawierzchni chodnika przy sali gimnastycznej z montażem siedzisk stadionowych oraz barierka zabezpieczająca. k) Budowę ogrodzeń oraz piłkochwyłów – wysokość 3-8m, siatka materiałowa i/lub stalowa wg opisów i rysunków szczegółowych w dokumentacji projektowej. l) Budowa murów oporowych dla niwelacji terenu wg opisów i rysunków szczegółowych w dokumentacji projektowej. m) Uporządkowanie terenu z obsadzeniem trawą oraz nasadzenie drzew wysokich. 2) Obsługa geodezyjna – inwentaryzacja powykonawcza. 3) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji projektowej tj. w projekcie zagospodarowania terenu, w projekcie technicznym, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz uzupełniających dokumentację w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ. Przedmiar robót służy jako ułatwienie do wykonania kalkulacji cenowej jako dokument pomocniczy. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki określone w dokumentacji projektowej, ST, SWZ oraz inne wg wykonawcy uwarunkowania mające wpływ na cenę oferty.

4) Wymagania jakościowe w zakresie wykonania przedmiotu umowy: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodnie z Polskimi Normami, w szczególności: • PN-EN 14877:2014-02 - dla boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych oraz urządzeń lekkoatletycznych, • PN-EN 15330 - dla boisk ze sztuczną trawą, • PN-EN 1176 - dla placów zabaw. 2. Rozwiązania równoważne. 1) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach tj. wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania zamówienia i odbioru robót budowlanych w odniesieniu do norm o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 2) W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretne oznaczenie lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności. 3) Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, materiały, urządzenia lub rozwiązania lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, innych dokumentów zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę produktów, materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w projekcie i SWZ. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawiane zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności. 3. Określenie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.) wskazane poniżej czynności w zakresie: a) prace budowlane betonarskie, brukarskie, zbrojeniowe, cieśli, dekarskie, malarskie, ziemne, ogrodowe, b) obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego; c) wykonywaniu wszelkich prac montażowych i układania nawierzchni, d) pracach wykończeniowych; e) transportem; f) innych prac wykonywanych fizycznie jak również za pomocą

maszyn i urządzeń budowlanych nie wymienionych powyżej.2)Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.3)Zamawiający nie określa innych wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 4.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.5.Zgodnie z art. 100 ust. 1 zamawiający wymaga aby wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie realizowanych prac określonych w dokumentacji projektowej eliminując powstanie barier architektonicznych m.in. budowa utwardzonego chodnika o szer. 1,5 m

Po zmianie:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk i infrastruktury przy SP w Korchowie Pierwszym 1)Zakres inwestycji obejmuje: a)Niwelację terenu oraz likwidację skarp kolidujących z projektowanymi obiektami wraz z budową murów oporowych.b)Przebudowę studzienek kanalizacji deszczowej kolidujących z projektowanymi obiektami. c)Budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 29m x 56m o nawierzchni ze sztucznej trawy. •Sztuczna trawa o wysokości włókna min. 45 mm max. 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015). Wymagany jest produkt ekologiczny, który w 100% podlega pełnemu recyklingowi materiałowemu, czyli trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. Ze względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o wysokich parametrach użytkowych. • Wymagane minimalne parametry dla trawy syntetycznej: □ trawa: tkana lub tuftowana; □ wysokość włókna: min. 45 mm max. 50 mm; □ wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com); □ mata elastyczna prefabrykowana tzw. Shock Pad - rodzaj i grubość zgodna z raportem z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku; □ Dtex – min. 13.000; □ ilość pęczków: min. 10.000/m² □ gęstość trawy tkanej: min. 120.000 włókien/m²; □ gęstość trawy tuftowanej: min. 140.000 włókien/m²; □ waga włókna: min. 1700 g/m²; □ waga całkowita trawy: min. 2300 g/m²; □ siła wrywania pęczka/postarzane - min. 50N; □ wytrzymałość łączenia klejonego (postarzane) – min. 80N / 100mm; □ przepuszczalność wody dla systemu: min. 1700 mm/h, dla trawy: min. 2400 mm/h; □ skład włókna: polietylen (PE) 100% lub poliolefinowy (PE+PP) 100% □ rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%) lub mix włókien monofil z fibrylem; □ grubość włókna monofilowego: min. 350 µm; □ grubość włókna fibrylowanego/teksturowanego jeśli występuje: min. 60 µm; □ podkład trawy: w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy. Ze względu na wysokie koszty późniejszej utylizacji oraz ekologię a także względy antyalergiczne, NIE dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styrodianu-butadienowego (lateks); □ produkt podlegający recyklingowi w 100%; □ kolor: zielony, min. 2 odcienie w jednym pęczku • Podbudowa: □ 5,0 cm - nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypowej □ 1 cm - elastyczna mata podkładowa gr. min. 10 mm □ 4 cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa 0-4 mm wg PN-EN 13242+A1:2010 □ 8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5mm KR1-2 C/90/3 wg WT-4:2010 □ 17 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63mm KR1-2 C/90/3 wg WT-4:2010 □ nasyp drogowy z kruszywa 0/2 f/6 PN-EN 13242+A1:2010 d) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24m x 15,12m o nawierzchni poliuretanowej. • Podkład: Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa typu ET gr. min 35 mm. • Nawierzchnia: nawierzchnia poliuretanowa gr. 20 mm (wierzchnia warstwa EPDM gr.10 mm + warstwa nośna z granulatu SBR gr. 10 mm) strefa bezpieczeństwa kolor zielony, pole gry kolor niebieski • Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkówki w kolorze ceglanym. • Podbudowa: □ 8 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5mm KR1-2 C90/3 wg WT-4:2010 □ 17 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63mm KR1-2 C90/3 wg WT-4:2010 □ nasyp drogowy z kruszywa 0/2 f/6 PN-EN 13242+A1:2010 e) Budowę bieżni dwutorowej dla dystansu 60m zakończonej skocznią do skoku w dal. f) Budowa sprawnościowego placu zabaw wraz z montażem urządzeń tj. zestaw trampolin, linarium, wspinaczkowe, ścieżka linowa, tablica informacyjna oraz nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych obsianych trawą; g) Montaż wyposażenia boiska do piłki nożnej tj. bramki – 2 szt., flagi narożne – 4 szt., i boiska wielofunkcyjnego tj. słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne (co najmniej siatkówka, badminton, tenis ziemny) (2 szt.) wraz z tulejami montażowymi, siatka do piłki siatkowej całosezonowa (1 szt.), stanowisko sędziego o konstrukcji aluminiowej (1szt.) określonego w dokumentacji projektowej. h) Montaż wyposażenia uzupełniającego tj. ławki, stojaki rowerowe, siedziska stadionowe, barierki, kosze na śmieci, wieszaki na odzież i inne opisane w dokumentacji projektowej. i) Wykonanie nawierzchni utwardzonych komunikacyjnych i pomocniczych. j) Wykonanie poszerzenia nawierzchni chodnika przy sali gimnastycznej z montażem siedzisk stadionowych oraz barierka zabezpieczającą. k) Budowę ogrodzeń oraz piłkochwyłów – wysokość 3-8m, siatka materiałowa i/lub stalowa wg opisów i rysunków szczegółowych w dokumentacji projektowej. l) Budowa murów oporowych dla niwelacji terenu wg opisów i rysunków szczegółowych w dokumentacji projektowej. m) Uporządkowanie terenu z obsadzeniem trawą oraz nasadzenie drzew wysokich. 2) Obsługa geodezyjna – inwentaryzacja powykonawcza. 3) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji projektowej tj. w projekcie zagospodarowania terenu, w projekcie technicznym, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz uzupełniających dokumentację w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ. Przedmiar robót służy jako ułatwienie do wykonania kalkulacji cenowej jako dokument pomocniczy. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki określone w dokumentacji projektowej, ST, SWZ oraz inne wg wykonawcy uwarunkowania mające wpływ na cenę oferty. 4) Wymagania jakościowe w zakresie wykonania przedmiotu umowy: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodnie z Polskimi Normami, w szczególności: • PN-EN 14877:2014-02 - dla boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych oraz urządzeń lekkoatletycznych, • PN-EN 15330 - dla boisk ze sztuczną

trawą. •PN-EN 1176 - dla placów zabaw. 2. Rozwiązania równoważne. 1) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach tj. wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania zamówienia i odbioru robót budowlanych w odniesieniu do norm o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 2) W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując konkretne oznaczenie lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności. 3) Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, materiały, urządzenia lub rozwiązania lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, innych dokumentów zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę produktów, materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w projekcie i SWZ. Materiały i urządzenia przed wybudowaniem będą przedstawione zamawiającemu do akceptacji z określeniem równoważności. 3. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.) wskazane poniżej czynności w zakresie: a) prace budowlane betoniarские, brukarskie, zbrojeniowe, cieśli, dekarskie, malarskie, ziemne, ogrodowe, ; b) obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego; c) wykonywaniu wszelkich prac montażowych i układania nawierzchni, d) pracach wykończeniowych; e) transportem; f) innych prac wykonywanych fizycznie jak również za pomocą maszyn i urządzeń budowlanych nie wymienionych powyżej. 2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ. 3) Zamawiający nie określa innych wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Zamówienie finansowane jest częściowo ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim – Edycja 2025 i częściowo ze środków budżetu Gminy Księżpol

Po zmianie:

dok. 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 5. Zgodnie z art. 100 ust. 1 zamawiający wymaga aby wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie realizowanych prac określonych w dokumentacji projektowej eliminując powstanie barier architektonicznych m.in. budowa utwardzonego chodnika o szer. 1,5 m.

Zamówienie finansowane jest częściowo ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim – Edycja 2025 i częściowo ze środków budżetu Gminy Księżpol

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2026-06-25 09:00

Po zmianie:

2026-06-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2026-06-25 09:30

Po zmianie:

2026-06-30 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2026-07-24

Po zmianie:

2026-07-29