


PRZEKRÓJ NORMALNY


P-2-2

1:50



KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ 1:10

- 5,00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50 / 70 KR 1-2 wg. WT-2:2010
- 12,00 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm wg. WT-4:2010
- 15,00 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm wg. WT-4:2010



INWESTOR				INZ. ZLECZENIA	
GMINA KSIEŻPOL				BGK.271.2.35.2015	
UL. BŁĘGORAJSKA 12					
23-415 KSIEŻPOL					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		"PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE"		STADIUM	
		KAROL BARCZAŁ		PB-W	
ZADANIE		UL. RADZIKA 12, 23-400 BŁĘGORAJ			
"BUDOWA DROGI GMINNEJ MIEJSCOWOŚCI MAJDAN STARY"					
TYTUŁ RYSUNKU					
PRZEEKROJE NORMALNE					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA	
PROJEKTANT	inż. KAROL BARCZAŁ	12.2015r.		1:10	
ASYSTENT	inż. KRZYSZTOF BARCZAŁ	12.2015r.		1:50	
PROJEKTANTA	młr inż. JERZY GORALSKI	12.2015r.		BRANŻA DROGOWA	
SPRAWDZAJĄCY				RYS.NR.5	